

### Instal·lacions alta tensió:

Instal·lacions	Número instal·lacions	%
Favorables	131	87
No favorables	19	13

Instal·lacions desfavorables	Número instal·lacions	%
Defectes greus	19	100
Defectes molt greus	0	0

Instal·lacions favorables	Número instal·lacions	%
Sense defectes	120	92
Defectes lleus	11	8

Codi	Descripció	%
1	No coincideix el projecte amb la instal·lació	6
2	Manca certificat final d'obra	6
3	No es disposa de contracte de manteniment	9
4	No es disposa en CT d'esquema unifilar o procediment d'enclavaments en lloc visible	24
5	la porta del transformador no està enclavada per dins, ni te contacte elèctric	3
6	no es justifica en projecte protecció contra sobretensions en origen de línies	6
7	No es disposa en CT de llibre de registre de manteniment i/o guants aïllants de maniobra d'AT, pèrtigues (tensió i salvament), banqueta, extintor, embarrat de xarxa de terra AT i BT units al CT, transformador de potència, terra tècnic, característiques transformador no visibles, mirilla transformador.	42

Classificació de defectes	%
Manca documentació	37,5
Errades documentals	12,5
Senyalització	25
Seguretat	25